ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- อุปกรณ์ต่อสายแรงต่ำ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		5,000.00
3.4	**ท่อร้อยสายไฟฟ้า**							
	- ท่อ HDPE PN 6 Ø 2-1/2 นิ้ว มาตรฐาน DIN 8074/75	700	ม.	116.00	81,200.00	23.00	16,100.00	97,300.00
	- รางวางสายไฟฟ้า CABLE LADDER ขนาด 200 มม. ยาว 3000 มม.	6	ท่อน	2,300.00	13,800.00	90.00	540.00	14,340.00
	- บ่อพักสายไฟฟ้า คสล. ขนาด 1x1x1.07 ม.พร้อมฝาเหล็ก (Hand Hole)	14	บ่อ	11,500.00	161,000.00	500.00	7,000.00	168,000.00
	- ท่อ IMC ขนาด 1-1/2 นิ้ว พร้อม หัวงูเห่าเข้าสาย ขนาด 1-1/2 นิ้ว	3	ชุด	950.00	2,850.00	30.00	90.00	2,940.00
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	8	ท่อน	112.00	896.00	24.00	192.00	1,088.00
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	งาน	6,500.00	6,500.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		6,500.00
3.5	**อุปกรณ์ระบบสายดิน**							
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ยาว 4.00ม. มอก. 216-2531	1	ท่อน	45.00	45.00	20.00	20.00	65.00
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ยาว 4.00ม. มอก. 216-2531	5	ท่อน	55.00	275.00	20.00	100.00	375.00
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 6 ตร.มม. มอก.11-2553	10	ม.	29.00	290.00	10.00	100.00	390.00
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม. มอก.11-2553	30	ม.	120.00	3,600.00	20.00	600.00	4,200.00
	- กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กชุบด้วยทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 8 ฟุต พร้อมแคล้มทองแดง	2	ชุด	920.00	1,840.00	200.00	400.00	2,240.00
3.4	**ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า**	1	งาน	-	-	285,000.00	285,000.00	285,000.00
3.5	**ค่าแรงติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า ขนาด 15kVA**	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3.6	**ค่าแรงขุดถมดินและปรับพื้นที่**	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.7	**ค่าแรงตัดกิ่งไม้**	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก							**1,295,458.00**