

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุฐานบินกำแพงแสน รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.การบิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖/๖ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุฐานบินกำแพงแสน รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก									
	1.1 งานขุดลอก									
	- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	73,000.00	ตร.ม.	-	-	3.00	219,000.00	219,000.00		
	- งานขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)									
	ขุดลอก บ่อเก็บน้ำ ความลึกไม่น้อย 0.50 ม. โดยเฉลี่ย									
	รวมค่าขนย้ายดินแต่งดินรอบบ่อเก็บน้ำ	36,500.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	657,000.00	657,000.00		
	รวมเงินงานขุดลอก							876,000.00		
	1.2 งานพื้นที่ทาง ทินคูลก ทน 0.15 ม.									
	- ทินคูลก	325.00	ลบ.ม.	420.00	136,500.00	-	-	136,500.00		
	- ดินลูกรัง	1,000.00	ลบ.ม.	200.00	200,000.00	-	-	200,000.00		
	- งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)									
	ค่าบดอัดแน่น ดินถม 85%	878.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	30,730.00	30,730.00		
	ค่าบดอัดแน่น ดินลูกรัง 85%	1,000.00	ลบ.ม.	-	-	46.00	46,000.00	46,000.00		
	ค่าบดอัดแน่น ดินหินคูลก 85%	325.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	11,375.00	11,375.00		
	รวมเงินงานพื้นที่ทาง ทินคูลก							424,605.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3 งานลานจอดรถ ทินคูลทหนา 0.15 ม.								
	- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1,200.00	ตร.ม.	-	-	3.00	3,600.00	3,600.00	
	- ทินคูลท	180.00	ลบ.ม.	420.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	- งานบดอัดหนาแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)								
	ค่าบดอัดแน่น ดินถม 85%	180.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	6,300.00	6,300.00	
	ค่าบดอัดแน่น ทินคูลท 85%	180.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	6,300.00	6,300.00	
	รวมเงินงานพื้นทาง ทินคูลท							91,800.00	
	1.4 งานอื่นๆ								
	- ขุดลอก ร่องน้ำ ความลึกไม่น้อย 0.50 ม. โดยเฉลี่ย	1.00	งาน	27,800.00	27,800.00	(ค่าวัสดุ + แรงงาน)		27,800.00	
	- งานวางท่อ PVC 12" ชั้น 5 (ติดตั้ง 2 จุด)	8.00	ท่อ	2,900.00	23,200.00	(ค่าวัสดุ + แรงงาน)		23,200.00	
	รวมเงินงานงานอื่นๆ							51,000.00	
2	งานครุภัณฑ์								
	- เครื่องสูบน้ำแบบทอย่ง	1.00	เครื่อง	107,476.70	107,476.70	(ค่าวัสดุ + แรงงาน)		107,476.70	
	เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที								
	รวมเงินงานครุภัณฑ์							107,476.70	

น.ท. 

(ปรีชา อ่อนละม้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 

(สิทธิชัย เล็กใบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. 

(อภิชาติ พันธูรา)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง