




| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ | |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ หน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| | - ตู้เหล็กสวิตช์บอร์ดกันน้ำมีหลังคาขนาด 40 CM พร้อมเบรกเกอร์สวิตช์ขนาด 30 Amp' และสวิตช์ไฟฟ้า 3 ตัว เติ้รับไฟฟ้า 16 A 220 V 1 ตัว | 1 | ชุด | 1,850.00 | 1,850.00 | 300.00 | 300.00 | 2,150.00 | | |
| | - ชุดรางนิออนฟลูออเรสเซนต์สำหรับพร้อมหลอด 36 W | 8 | ชุด | 220.00 | 1,760.00 | 135.00 | 1,080.00 | 2,840.00 | | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด ICE01 THW ขนาด 1.5 ตร.มม. | 2 | ม้วน | 623.00 | 1,246.00 | 500.00 | 1,000.00 | 2,246.00 | | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด ICE01 THW ขนาด 2.5 ตร.มม. | 1 | ม้วน | 923.00 | 923.00 | 700.00 | 700.00 | 1,623.00 | | |
| | - ท่อ PVC ร้อยสายไฟสีขาว Ø 1/2 นิ้ว ยาวต่อเนื่อง 3 ม. | 28 | ท่อน | 78.00 | 2,184.00 | 66.00 | 1,848.00 | 4,032.00 | | |
| | - เติ้รับไฟฟ้าชนิดตู้จากลม-แบบ 16A.250 V.มีกราวด์ | 8 | ชุด | 180.00 | 1,440.00 | 120.00 | 960.00 | 2,400.00 | | |
| | - อุปกรณ์การติดตั้งสายไฟและอื่นๆ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | | |
| | รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | | |
| 1.3.6 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก | | | | | | | 66,724.00 | | |
| | - เสาไฟฟ้าคอนกรีตสูง 12 ม. | 1 | ต้น | 5,450.00 | 5,450.00 | 850.00 | 850.00 | 6,300.00 | | |
| | - เสาไฟฟ้าคอนกรีตสูง 8 ม. | 4 | ต้น | 1,680.00 | 6,720.00 | 850.00 | 3,400.00 | 10,120.00 | | |
| | - แบริดไฟฟ้า 3 ช่องพร้อมลูกถ้วย | 8 | ชุด | 200.00 | 1,600.00 | 50.00 | 400.00 | 2,000.00 | | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดงชนิด ICE01 THW สีดำ ขนาด 35 ตร.มม. | 6 | ม้วน | 12,903.00 | 77,418.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 95,418.00 | | |
| | - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด ICE01 THW ขนาด 6 ตร.มม. | 2 | ม้วน | 2,292.00 | 4,584.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 6,984.00 | | |
| | - Ground Rod แห่งทองแดง Ø 5 / 8 นิ้ว ยาว 2.4 เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อม | 4 | ชุด | 635.00 | 635.00 | 516.00 | 516.00 | 1,151.00 | | |
| | - เซพส์ลิตซ์(ใช้ฟ้าล) 1พล 240V 30A ภายนอก(กันน้ำ) | 1 | ชุด | 2,900.00 | 2,900.00 | 900.00 | 900.00 | 3,800.00 | | |
| | - ชุดลมพัดลม LED 220V ขนาด 400 W IP67 พร้อมขาตั้ง แสง Dayligh มอก. 1955-2551 | 4 | ชุด | 1,250.00 | 5,000.00 | 180.00 | 720.00 | 5,720.00 | | |
| | - แม่กบเมตริกคอนแทคเตอร์ 220V. 1PH ขนาด 20 A | 1 | ชุด | 580.00 | 580.00 | 90.00 | 580.00 | 670.00 | | |
| | - ไฟตัดสวิตช์ขนาด 10A | 1 | ชุด | 435.00 | 435.00 | 70.00 | 435.00 | 505.00 | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | -ดรออปเอ๊าท์ ฟิวส์คัทเอาท์ (DROP OUT FUSE CUTOUT) ขนาด 100 A 27 KV 12 KA มาตรฐาน IEC หรือ NEMA พร้อมขายึดเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 3 | ชุด | 8,900.00 | 26,700.00 | 438.00 | 1,314.00 | 28,014.00 | |
| | -ชุดฟิวส์ LT SWITCH แรงต่ำ 400 A.500V | 3 | ชุด | 950.00 | 2,850.00 | 148.00 | 444.00 | 3,294.00 | |
| | -กั้นฟ้าแรงต่ำ (LV lightning Arrester) ขนาด 480 V. 5KAมาตรฐาน IEC หรือ NEMA | 3 | ชุด | 850.00 | 2,550.00 | 136.00 | 408.00 | 2,958.00 | |
| | -กั้นฟ้าแรงสูง (lightning Arrester) ขนาด 21 kv. 10KA มาตรฐาน IEC หรือ NEMA | 3 | ชุด | 3,200.00 | 9,600.00 | 148.00 | 444.00 | 10,044.00 | |
| | -อุปกรณ์ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ | 1 | งาน | 9,500.00 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | |
| | รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก | | | | | | | 186,478.00 | |
| | รวมงานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก | | | | | | | 253,202.00 | |
| 2 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 50 KVA 3Ph 50 Hz 12/22 KV.-400/230V. มอก.384-2543 | 1 | ลูก | 128,000.00 | 128,000.00 | - | - | 128,000.00 | |

ร.ต.  (กิตติพงษ์ ภรรยาพล)
กรรมการกำกับตลาดราคากลาง

ร.ต.  (สุทธิพงษ์ เอี่ยมวงศา)
ประธานกรรมการกำกับตลาดราคากลาง

ร.ท.  (จิตรพี แซ่รัตน์)
กรรมการและเลขานุการกำกับตลาดราคากลาง